

空調機器に関する仕様書

1 概要

薬剤部 空調機器購入及び設置業務（国保中央病院 1階）

2 納入期限

令和3年8月30日（月）までとします。

但し平日は業務を実施していますので、工程等については事前に担当者
と打ち合わせを行うこと。（原則土日祝日に施工していただく予定です。）

3 納入場所

国保中央病院 本館 1階薬剤部 調剤室・投薬窓口
（詳細は別紙 1 を参照してください。）

4 見積内容

（1）空調機器 メーカー：ダイキン工業株式会社

下記基本仕様と同性能であれば、他のメーカーでも構いません。他のメ
ーカーで応札する場合は、性能・仕様が確認できるカタログ等を書類提出
時に添付してください。但し納入する室内機が、既設機と同等サイズでは
ない場合は、補修等の作業を行い、外観を整えること。

【調剤室】

S-ラウンドフロー 2.0 馬力相当	SZRC50BFVF	1 式
S-ラウンドフロー 1.5 馬力相当	SZRC40BFVF	1 式

【投薬窓口】

ダブルフロー 1.5 馬力相当	SZRG40BFVF	1 式
-----------------	------------	-----

【その他】

ワイドパネル	KDB53C160F	1 セット
スカイキーパー 壁面置台	K-KKZ15G	3 台
室外機用防鳥対策	ステンレスピン	1 式
室外ドレン	K-KP014A4	3 式

【空調工事】

機器設備工事		1 式
冷媒回収破壊		1 式
配管設備工事		1 式
足場工事		1 式
空調電源工事		1 式

【産廃処理】

産廃処理（室内機）		1 式
-----------	--	-----

- * 室外機は本館北側スロープの壁面（別紙 2 参照）に設置していただく予定です。（既存の室外機は 7 階屋上にあります。引取の必要はありません。）
- * 室外機上面に、防鳥用剣山を隙間なく設置すること。なお、設置する剣山については事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
- * 冷媒配管、連絡・リモコン配線は新設とします。
- * ドレン配管は既設配管に接続することとします。
- * 設備等の搬入や設置等の作業の際は、施設や薬剤に汚損を与えないよう養生等を施すこと。汚損を与えた場合には、請負者の責任において修復すること。

(2) 1 次側電源工事

【ブレーカーボックス】

盤用キャビネット屋外形 屋根無・ 木板付	BPB4415V	1 面
-------------------------	----------	-----

【電源工事】

BCW-50 3P50A	BCW350	1 台
BJW-50 3P40A30MA	BJW3403	1 台
安全ブレーカHB 型 2P2E20AT	BS2022	3 台
ケーブル	CVT8	52m
ケーブル	IV5,5	52m
VVF2.0X3C		43m
VE 電線管類、付属品	VE-28	10 式
雑材消耗		1 式
電気工事作業		1 式

【産廃処理】

産廃処理		1 式
------	--	-----

- *電源は、本館2階の分電盤から供給とします。
- *本館北側夜間入口横（別紙3参照）に分電盤を設置すること。
- *停電時間が必要な場合、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。

5 その他必要条件

- (1) 現場説明会は行いませんが、必要に応じ事前に現場確認を行うこと。
その際、7月9日までに経営管理課に連絡し日程調整を行うこと。
- (2) 既設機器（室内機）を引き取り、適切に処分を行うこと。
- (3) 納入に関する諸経費、引取、その他正常な動作に必要な作業費や本仕様書に記載のないものであっても、付帯的に実施しなければならないものは、契約額の範囲内において誠実に実施すること。
- (4) 納品については、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
- (5) 日本語の取扱説明書を提供すること。
- (6) 納入物品は、新造、未使用であること。
- (7) 品質保証期間は、納入日から1年間とする。
- (8) その他予期せぬ事態が生じた場合等は、誠実に対応し業務を遂行すること。

以 上