

質 疑 回 答 書

No. 2

下記の入札に関し、質疑がありましたので回答致します。

工 事 名	国保中央病院設備改修工事
工事場所	奈良県磯城郡田原本町宮古404-1

No.	質 疑 内 容	回 答 内 容
24	空調冷温水管配管廻りドレン管洗浄 5F・6F・7F 作業について、平日作業と考えて宜しいですか。御指示下さい。	宜しい。ただし当組合と十分に協議を行い対応して下さい。
25	全上作業について、作業中は患者さん等はおられると考えて宜しいですか。御指示下さい。	宜しい。ただし当組合と十分に協議を行い対応して下さい。
26	全上作業について、作業時間(開始・終了)を御指示下さい。	午前9時～午後5時間を原則としますが食事の時間帯、患者様への処置等に留意し十分当組合と協議を行って下さい。
27	全上作業において、既存天井仕上げ材の撤去・再取り付けは必要ありませんか。又、必要な場合は個所数等(新設の場合、撤去処分も含むか)も御指示下さい	既存天井点検口からの作業を基本とし、対応が難しい場合は既存天井仕上げ材の脱着を行って下さい。
28	全上作業について、既存天井仕上げ材を御指示下さい。	既存天井仕上げ材は化粧石こうボード t=9.5 となります。
29	全上作業について、点検口の新設はないと考えて宜しいですか。御指示下さい。	宜しい。
30	リソファーは同日中に作業完了と考えますか。天井の撤去・再取り付けも完了と考えますか。御指示下さい。	M-05、06 注記記載の通り 1フロア-3 人工・5 日間で作業を行って下さい。作業エリアは協議の上決定として下さい。 M-07 (7 階) は 1 フォア-1 日で作業を行って下さい。

31	非常放送・アンプ更新・自火報受信更新・副受信機更新・ナースコール新設は、平日に施工出来ると考えて宜しいですか。御指示下さい。	宜しい。ただし当組合と十分に協議を行い対応して下さい。
32	全上作業の作業時間を御指示下さい。	午前9時～午後5時間を原則としますが設置室の利用勝手に留意し十分当組合と協議を行って下さい。
33	全上各作業において建築関係の仕上げ等の改修は無いと考えて宜しいですか。御指示下さい。	宜しい。
34	全上各作業において、特にナースコール新設等も無いと考えて宜しいですか。御指示下さい。	宜しい。
35	内部工事5・6・7F、電気設備関係の荷揚げ・荷降ろしは、既存エレベーターを使用できると考えて宜しいですか。	宜しい。ただし当組合と十分に協議を行い対応して下さい。
36	ドレン立管の洗浄は行わないものとして宜しいでしょうか。	既存掃除口から高圧洗浄で出来る範囲は対象として下さい。
37	洗浄における排水は各立管付近の横引き管を一時撤去(切断)の上、取り出し、排水を受けるものとして宜しいでしょうか(配管再接続、保温補修含む)。	宜しい。
38	上記の作業において切断箇所付近に点検口は新設するものとして宜しいでしょうか。	宜しい。
39	作業は平日昼間作業として宜しいでしょうか。	宜しい。ただし当組合と十分に協議を行い対応して下さい。
40	現状の機器接続はフレキ管を接着せずに接続しているものとして宜しいでしょうか。	基本的に機器付近掃除口から作業として下さい。フレキ管の接続は現地にて確認してください。
41	洗浄後の排水は場内にてそのまま排水に放流として宜しいでしょうか。	放流先の掃除も行って下さい。