

工事費内訳 (参考資料)

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接工事						
1-A	建築工事						
	タイル落下防止ネット設置工事						
	外壁落下防止ネット	2.5×10.7	1	枚			同等品 JK-E25 シルバ
	ロープ φ4 シルバ		1	式			
	フックナット M8		16	組			
	ワイヤークリップ	φ6mm メッキ	30	m			
	施工費		1	式			
	高所作業車 12m	ワイヤスター 回送含む	1	台			
	安全費						
	警備員費AM8:30～PM5:30 (院内誘導)	祝日作業	2	人工			
1-B	電気設備工事						
	1階照明器具更新工事						
1-B-a	照明器具 材料費		1	式			
	照明器具	BU322 ベース2灯用 埋込開放	193	台			
	照明器具	BU321 ベース1灯用 埋込開放	33	台			
	照明器具	BU201 ベース20形以下 埋込開放	6	台			
	照明器具	BJ321 ベース7形 直付	9	台			
	照明器具	BJ322 ベース40形 直付	3	台			
	照明器具	BJR1 ベース1灯用 方反射	1	台			
	照明器具	DL150 DL150 φ 埋込開放	25	台			
	照明器具	BR322 ベース40形ベース 直付	12	台			
	照明器具	SQU323 スクエア 埋込開放	3	台			
	照明器具	SL3 シーリング 1100 φ	20	台			
	照明器具	SL2 シーリング 850 φ	17	台			
	照明器具	SL1 シーリング 560 φ	8	台			
	連結金物		35	台			
	連結器具加工費		18	台			
	非常用照明	H469 ベース2灯用 埋込開放 電源別置	69	台			
	非常用照明	H6D DL 埋込開放 電源別置	69	台			
	照明器具	撤去04 撤去 埋込形	316	台			撤去工事
	照明器具	撤去05 撤去 DL	94	台			撤去工事
	照明器具	撤去03 撤去 直付形	13	台			撤去工事
	照明器具	磁気対応型	16	台			MRI室現地確認による
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 緑線入り	115	m			
	アウトレットボックス	4角 中浅 カバー付	45	個			
	ボックス支持材		1	式			
	照明器具支持材		1	式			
	アースバンド材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
1-B-b	既設器具加工費	SL1,SL2,SL3	45	箇所			
1-B-c	電工費		1	式			
1-B-d	運搬費		1	式			
1-B-e	撤去処分費		1	式			
1-B-f	養生費		1	式			
1-B-g	現場雑費		1	式			
1-B-h	安全費						
	警備員費AM8:30～PM5:30 (院内誘導)	祝日作業	28	人工			
1-C	電気設備工事						
	コンデンサ・リアクトル更新工事						
1-C-a	撤去工事						
	高圧進相コンデンサ	163kvar	2	台			
	高圧進相コンデンサ用リアクトル	13kvar(PCB混入無しの場合)	2	台			
	放電コイル		2	台			
1-C-b	接地工事						
	高圧進相コンデンサ	163kvar	2	台			
	高圧進相コンデンサ用リアクトル	13kvar	2	台			
1-C-c	PCB対応						
	PCB含有調査		4	検体			
	PCB保管箱		1	個			
1-C-d	発生材処分						
	運搬費用		1	式			
	処分費	コンデンサ・リアクトルはPCB含有量が基準値未満のものに限る。	1	式			
1-D	機械設備工事						
	1階ドレン配管工事						
1-D-a	ドレン管洗浄 基本費	34系統	1	式			

