

仕 様 書

1. 調達件名および数量

- ・手術室用空調チラーの更新・・・・・・・・・・・・・・1 式

2. 仕様（参考）

①機器関係（品名、規格、型式）	数量
・冷専 DT-R ポンプレスタイプ CAV-MP1500D	2 基
・フィン保護網（DT-RⅢ/Ⅳ 冷専用）（DT-O1FHR）	2 個
・リモコン PAR-W32MA	2 個
・防振架台 CYK-KC1145E	2 台
②工事関係	数量
・冷水設備	
既設配管撤去	1 式
新設配管（ライニング配管 80A、アルミ製 バタフライ弁 80A、ボール弁 20A、 玉形フレキ 80A 等）	1 式
配管防熱	1 式
雑材消耗品費	1 式
養生仮設費（重量仮設含む）	1 式
・電気設備	
既設配管撤去	1 式
新設配管・配線（CVT150Sq E60、CVV1.25Sq-8C、P.BOX、防水プリカ 配管 等）	1 式
雑材消耗品費	1 式
・重量、その他設備	
機器撤去及び搬入、据付（2 工程 35t ラフター）	1 式
重量仮設工事 敷き鉄板（5×10×22：2 枚） ※運搬費含む	1 式
機器基礎 補強鉄骨	1 式
フェンス移設（機設チラー周囲）	1 式
冷媒破壊処理（申請書類含む R22×28 kg×2 台）	1 式
雑材消耗品費	1 式
交通運搬費	1 式
諸経費（特殊車両通行許可申請含む）	1 式
③現場管理費	1 式
④交通運搬費	1 式
⑤諸経費	1 式

※納入設置場所：国保中央病院 7 階屋上

※上記仕様と同等以上の機能を満たすものであれば、同等品可とする。ただし、入札書提出前に経営管理課まで事前にカタログ等の仕様が分かる書類を提出し、承認を受けること。

3. 納入設置期限

令和 9 年 2 月 28 日（日）

※可能な限り早期の納入設置に努めること。

4. 手術室用空調チラー更新に関する要件

1. 当施設が指定した納入設置場所において、本物品および付属全ての納入、据付および取扱説明について責任をもって行うこと。
2. 資材搬入により生じた梱包材料などは、持ち帰り処分すること。
3. 資材搬入、運搬等において、建物にキズ、破損などの損害を与えた場合、補修に関する費用は納入設置業者の負担とする。
4. リモコン配線は流用とする。
5. 中央監視への接点接続は既設同等とする。
6. 制御用センサー類は流用とする。
7. 既設チラー等の引取にあたっては、適切に処理すること。
8. 納入設置完了の後日、作業写真を含む報告書を提出し、施設担当者の検収を受けること。
9. 納入設置にあたっては、手術に支障のないよう 1 基ずつ搬入・搬出すること。

5. その他

1. 指定納入設置場所への搬入、運搬、設置に係る調整等の作業費は、契約金額内で行うこと。
2. 納入設置については、事前に施設担当者と日程の打ち合わせを行うこと。
3. 日本語の取扱説明書を提供すること。
4. 納入設置物品は、新造、未使用であること。
5. 納入設置及び試運転調整完了後、職員に使用説明等を充分に行い、動作確認も職員立ち会いの下で行うこと。
6. 本仕様書に明示なき事項については、施設担当者の指示のもと実施、対応すること。